



ORÇAMENTO

ART 9390220

ESTACIONAMENTO DO CISVALE

| Nº | Código SINAPI | Descrição | Un. | Quant. | Custo Unitário | | Custo Total | | Total | | |
|---|---------------|------------------------------------|-----|--------|----------------|------------|--------------|---------------|-----------------|------------|------------------|
| | | | | | Mão de Obra | Material | Mão de Obra | Material | | | |
| 1 SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Subtotal | R\$ | 8.957,98 |
| 1.1 | 74077/002 | LOCAÇÃO DE OBRA | m² | 750,00 | R\$ 2,39 | R\$ 1,60 | R\$ 1.795,50 | R\$ 1.197,00 | R\$ 2.992,50 | | |
| 1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA | m² | 2,40 | R\$ 55,53 | R\$ 166,58 | R\$ 133,26 | R\$ 399,78 | R\$ 533,04 | | |
| 1.3 | 73859/001 | LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL | m² | 793,50 | R\$ 0,05 | R\$ 0,07 | R\$ 38,09 | R\$ 57,13 | R\$ 95,22 | | |
| 1.4 | 89885 | ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL | m³ | 255,37 | R\$ 2,51 | R\$ 4,66 | R\$ 640,85 | R\$ 1.190,15 | R\$ 1.831,00 | | |
| 1.5 | 73899/001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | m³ | 4,12 | R\$ 27,48 | R\$ 41,23 | R\$ 113,23 | R\$ 169,85 | R\$ 283,09 | | |
| 1.6 | 85375 | RETIRADA DE CALÇAMENTO | m² | 86,45 | R\$ 8,41 | R\$ 3,61 | R\$ 727,39 | R\$ 311,74 | R\$ 1.039,13 | | |
| 1.7 | 85424 | FECHAMENTO DE OBRA | m² | 120,00 | R\$ 6,37 | R\$ 11,83 | R\$ 764,40 | R\$ 1.419,60 | R\$ 2.184,00 | | |
| 2 PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Subtotal | R\$ | 14.814,30 |
| 2.1 | * (1) | LASTRO COM BRITA COMPACTADA | m³ | 10,02 | R\$ 8,43 | R\$ 45,54 | R\$ 84,47 | R\$ 456,31 | R\$ 540,78 | | |
| 2.2 | 94992 | CONTRAPISO EM CONCRETO ARMADO 6CM | m² | 86,55 | R\$ 19,22 | R\$ 35,69 | R\$ 1.663,36 | R\$ 3.089,10 | R\$ 4.752,46 | | |
| 2.3 | 94996 | CONTRAPISO EM CONCRETO ARMADO 10CM | m² | 13,65 | R\$ 27,31 | R\$ 50,71 | R\$ 372,74 | R\$ 692,23 | R\$ 1.064,97 | | |
| 2.4 | * (2) | ASSENTAMENTO DE PEDRA MIRACEMA | m³ | 100,20 | R\$ 23,54 | R\$ 54,93 | R\$ 2.358,81 | R\$ 5.503,89 | R\$ 7.862,69 | | |
| 2.5 | * (3) | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MEIO-FIO | m | 30,00 | R\$ 18,79 | R\$ 0,99 | R\$ 563,73 | R\$ 29,67 | R\$ 593,40 | | |
| 3 PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Subtotal | R\$ | 46.018,48 |
| 3.1 | * (4) | ATERRO COMPACTADO | m³ | 450,00 | R\$ 3,56 | R\$ 10,67 | R\$ 1.600,88 | R\$ 4.802,63 | R\$ 6.403,50 | | |
| 3.2 | 92398 | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO | m² | 314,59 | R\$ 18,60 | R\$ 27,89 | R\$ 5.850,12 | R\$ 8.775,17 | R\$ 14.625,29 | | |
| 3.3 | 92392 | EXECUÇÃO DE PISOGRAMA INTERTRAVADO | m² | 422,45 | R\$ 18,28 | R\$ 27,41 | R\$ 7.720,70 | R\$ 11.581,04 | R\$ 19.301,74 | | |
| 3.4 | 94273 | COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO | m | 75,00 | R\$ 10,10 | R\$ 23,58 | R\$ 757,80 | R\$ 1.768,20 | R\$ 2.526,00 | | |
| 3.5 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA | m² | 156,30 | R\$ 9,10 | R\$ 11,13 | R\$ 1.422,88 | R\$ 1.739,07 | R\$ 3.161,95 | | |
| 4 CERCAMENTO E PINTURA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Subtotal | R\$ | 2.158,20 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|----------------|-------|-----|------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|----------|
| 4.1 | * (5) | INSTALAÇÃO DE POSTES 110CM | un | 27,00 | R\$ | 4,28 | R\$ | 17,10 | R\$ | 115,45 | R\$ | 461,81 | R\$ | 577,26 |
| 4.2 | * (6) | INSTALAÇÃO DE CORRENTES | m | 77,00 | R\$ | 4,72 | R\$ | 11,02 | R\$ | 363,59 | R\$ | 848,39 | R\$ | 1.211,98 |
| 4.3 | 74245/001 | PINTURA EM PISO | m ² | 24,25 | R\$ | 4,94 | R\$ | 7,41 | R\$ | 119,80 | R\$ | 179,69 | R\$ | 299,49 |
| 4.4 | 88487 | PINTURA EM MOURÕES | m ² | 8,37 | R\$ | 3,32 | R\$ | 4,98 | R\$ | 27,79 | R\$ | 41,68 | R\$ | 69,47 |

Orçamento elaborado pela Prefeitura Municipal de Venâncio Aires

SINAPI COM DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/11/2017

| | |
|-------|---|
| * (1) | Composição SINAPI INS4722 / 88316 / 91277 |
| * (2) | Composição SINAPI 73921/002 / (INS10731) / 10734 |
| * (3) | Composição SINAPI 88316 / 88309 / INS 370 |
| * (4) | Composição SINAPI 96385 / INS 6079 |
| * (5) | Composição SINAPI INS4108 / 88316 / 88309 / 73548 |
| * (6) | Composição SINAPI 88316 e Levantamento de Mercado |

TOTAL GERAL R\$ 71.948,96

BDI 24,00%

TOTAL COM BDI R\$ 89.216,71

Venâncio Aires, 8 de janeiro de 2018